

**Программа работ ремонта
жилищного фонда муниципального образования г.Норильска на 2022г
по ООО "СеверныйБыт", ул. Дудинская, 13**

№	Виды работ	Ед.изм.	Натур.показат	Работы, согласно договору управления многоквартирным домом с собственниками помещений, Постановления № 290	План работы на год	Расценка, руб. на ед. V работ, руб.	Ст-ть, (т.руб)
1.	Ремонт конструктивных элементов зданий						
1.1.	Ремонт металлической кровли	кв.м.	0	по мере необходимости		1099	0,0
1.2.	Ремонт мягкой кровли, балконных козырьков, подъездных козырьков, ремонт вентиляционных шахт, метал.зонтов	кв.м.	1058,1	по мере необходимости		726	1,0
1.3.	Ремонт стяжки чердачных перекрытий	м2	880	по мере необходимости	5	345	1,7
1.4.	Ремонт цокольной заборки, ремонт и тепление плит перекрытий в техническом подполье	кв.м.	436	по мере необходимости	10	510	5,1
1.5.	Герметизация стыков стеновых панелей	мп	3610	по мере необходимости	58	714	41,4
1.6.	Ремонт, замена деревянных конструкций, установка пластиковых окон, установка металлических входных дверей	шт	121	по мере необходимости	4	1603	6,4
1.7.	Ремонт крылец:	шт	3	по мере необходимости			0,0
1.7.1.	- ремонт бетонной стяжки	м2	36	по мере необходимости	2	703	1,4
1.7.2.	- ремонт ступеней	шт	37	по мере необходимости	5	540	2,7
1.7.3.	- ремонт металлических ограждений	мп	60	по мере необходимости		462	0,0
1.8.	Общестроительный ремонт подъездов, в т.ч.теплоцентры	шт	3	по мере необходимости			0,0
1.8.1.	- хрущевка	шт		по мере необходимости		220 536	0,0
1.8.2.	- улущ. к-69	шт		по мере необходимости		650 123	0,0
1.8.3.	- улущ. 84	шт		по мере необходимости		550 083	0,0
1.8.4.	- улущ. 112	шт	3	по мере необходимости	1	660 094	660,1
1.9.	Общестроительный ремонт мусорокамер		3	по мере необходимости			0,0
1.9.1.	- улущ. к-69	шт		по мере необходимости		22 943	0,0
1.9.2.	- улущ. 84	шт		по мере необходимости		9 409	0,0
1.9.3.	- улущ. 112	шт	3	по мере необходимости		12 640	0,0
1.10.	Ремонт отмосток, засыпка провалов щебнем	м2	174	по мере необходимости		968	0,0
1.11.	Замена, ремонт секций почтовых ящиков	секция	26	по мере необходимости	4	2 779	11,1
	Итого ремонт конструктивных элементов:						731,0
2.	Ремонт инженерного оборудования зданий						
2.1.	Систем ТВС (стал.трубы - внутриквартирные)	п.м.	945	по мере необходимости	46	1093	50,3
2.2.	Восстановл. систем ТС в подъездах	п.м.	282	по мере необходимости	34	981	33,4
2.3.	Систем ТВС (стал.трубы - разводка)	п.м.		по мере необходимости	25	1093	27,3
2.4.	Ремонт теплоизоляции трубопроводов	п.м.	688	по мере необходимости	10	626	6,3
2.5.	Замена приборов отопления	шт	606	по мере необходимости	12	2964	35,6
2.5.1.	Замена задвижек, фильтров, ремонт насосов	шт		по мере необходимости	10	4621	46,2
2.5.2.	Замена запорной арматуры (краны шаровые, воздухоотводчики)	шт		по мере необходимости	16	633,74	10,1
2.6.	Замена неисправ. участков эл/сети зданий	мп	1310	по мере необходимости	20	331	6,6
2.7.	Замена автоматических выключателей	шт	315	по мере необходимости	26	1 719	44,7
2.8.	Ревизия, ремонт щитов	шт	27	по мере необходимости	10	10 181	101,8
2.9.	Замена светильников	шт	159	по мере необходимости	4	1715	6,9
	Итого:						369,1
3	Непредвиденные расходы	%					44,0
	Итого текущий ремонт:						1144,1
	Итого с НДС, тыс.руб.						1372,905